

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Most Do Smocka</b>				
1.001 KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,016		km
1.002 KNNR 1/101/2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm	2,00		szt
<b>2 Podbudowa i nawierzchnia</b>				
2.001 KNNR 6/1005/2	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z betonu, kostki			
	12,0 * 4,0 = 48,0			
	4,0 * 4,0 = 16,0	64,000		m2
2.002 KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	64,0		m2
	64,0 = 64,0	64,000		m2
2.003 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t			
	Nawierzchnia bitumiczna - 12,0 * 4,0			
	warstwa ściernalna gr. 4 cm 4,0 * 4,0 = 16,0	64,000		m2
2.004 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód 5-10·t (1)	7,18	20,0	t
<b>3 Most</b>				
3.001 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III			
	Wykopy -roboty ziemne 20,00 = 20,0	20,000		m3
3.002 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	20,00	10,0	m3
3.003 KNNR 10/401/1 (1)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek mechaniczny, nakłady podstawowe	60,0		m3
	6,0 * 10,0 = 60,0	60,000		m3
3.004 KNNR 10/401/1 (2)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek mechaniczny, nakłady na transport technologiczny	60,0		m3
	60,0 = 60,0	60,000		m3
3.005 KNNR 10/408/1 (1)	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe	54,0		m3
	18 * 3,0 = 54,0			
	12 * 3,0 = 36,0	90,000		m3
3.006 KNNR 10/408/1 (2)	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, transport technologiczny	90,0		m3
	90,0 = 90,0	90,000		m3
3.007 KNNR 10/201/6	Budowle betonowe o objętości 10.01-200.0·m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp.	12,00		m3
	12,00 = 12,0	12,000		m3
3.008 KNNR 10/205/1	Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy do 8·mm	830,04		kg
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>				
4.001 KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III			
	plantowanie terenu po robotach 30			
	- prace wykończeniowe = 30,0	30,000		m2