

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Most Do Janoszka				
1.001 KNNR 1/101/2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm	2,00		szt
1.002 KNNR 1/107/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2 km	1,00		mp
1.003 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	20,00		m3
1.004 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	20,00	10,0	m3
1.005 KNNR 10/201/3	Budowle betonowe o objętości 1.01-10.0·m3 6*1*1,5*2 = 18,0	18,000		m3
1.006 KNNR 10/201/7	Budowle żelbetowe o objętości 10.01-200.0·m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. próg żelbetowy 0,8*1,5*8 = 9,6 4*2*0,6 = 4,8	14,400		m3
1.007 KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm	1,008		t
1.008 KNNR 2/101/1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe deskowanie gurtu - progu 1,5 * 8,0 * 2 = 24,0	24,000		m2
1.009 KNNR 6/701/3	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur Fi 60 i 38·mm o rozstawie słupków z rur Fi 60·mm co 1,5·m barierki 15+11 = 26,0 6 = 6,0	32,000		m
1.010 KNNR 6/703/1	Barierki ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0·kg	10,00		m
1.011 KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III plantowanie terenu po robotach 30 - prace wykończeniowe = 30,0	30,000		m2
1.012 KNNR 10/408/1 (1)	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe kosze 8*2*1 = 16,0 10*2*1 = 20,0 10*2,5*1 = 25,0 13*2,5*1 = 32,5 3*2,5*1 = 7,5 6*2,5*1 = 15,0	116,000		m3
1.013 KNNR 10/408/1 (2)	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, transport technologiczny	116,00		m3
1.014 KNNR 10/401/1 (1)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek mechaniczny, nakłady podstawowe	12,00		m3
1.015 KNNR 10/401/1 (2)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek mechaniczny, nakłady na transport technologiczny	12,00		m3
1.016 KNNR 6/1005/3	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu 6,5*3,5 = 22,75 26,25 = 26,25 3,5*5 = 17,5	66,500		m2
1.017 KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa	66,50		m2
1.018 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	66,50		m2
1.019 KNNR 6/309/7 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód 5-10·t (1)	7,46	20,0	t
1.020 KNR 233/810/2	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie, bez zbrojenia 5*2*2 = 20,0	20,000		m2